

Załącznik do części opisowej

Do dokumentacji projektowej pn.: Projekt Budowlany budowy:

Boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal, trybuny, ciągi piesze i komunikacyjne, miejsca postojowe, elementy małej architektury, oświetlenie terenu, ogrodzenie; w miejscowości Łupawa na działkach numer: 238; 239/3, w obrębie Łupawa, w gminie Potęgowo.

Dotyczy: pkt. 9.7; 9.8. Oświetlenie boisk; Oświetlenie terenu; Monitoring zewnętrzny

1. Oświetlenie boisk

W opisie wprowadza się zmianę nieistotną polegającą na zmianie

a) jest maszt o wysokości 9 m winno być maszt o wysokości 12m.

zmiana dotyczy: str. 13 projektu, opis do przedmiaru robót i pkt. 143 przedmiaru robót

b) dokonuje się zmianę w pkt. 146 przedmiaru robót – oświetlenie boisk

poprzez określenie minimalnych wymagań Zamawiającego dotyczących zainstalowanych projektorów:

jest „montaż opraw ledowych” winno być montaż opraw – projektorów sodowych o mocy min. 400 W

2. Oświetlenie terenu

W opisie wprowadza się zmianę nieistotną polegającą na zmianie

a) dokonuje się zmianę w pkt. 147 przedmiaru robót – oświetlenie terenu

poprzez określenie minimalnych wymagań Zamawiającego dotyczących zainstalowanych opraw:

Lampy parkowe, oprawy typu LED o mocy min. 39 W

3. Monitoring zewnętrzny

W projekcie przyjęto przykładowy monitoring zewnętrzny.

W załączniku określono minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące monitoringu zewnętrznego:

DANE TECHNICZNE:

- | | |
|---|----------|
| 1. Monitor LCD min 17" z wejściem HDMI | - 1 szt |
| 2. Rejestrator sieciowy IP min. 8 kanałowy; | - 1 kpl. |
| dane techniczne urządzenia: | |
| - obsługa kamer IP min 8 kanał(1); | |
| - Wejście Video 1 HDMI; | |
| - Nagrywanie w rozdzielczości 2560 x 1920; | |
| - Port sieciowy RJ – 45 port (10/100/100 M); | |
| - Obsługa dysków HDD – 2 porty SATA, max 12 TB, (max 6TB każdy); | |
| 3. Dysk HDD min 4 TB | - 1 szt; |
| 4. Kamery IP zewnętrzne, wandaloodporne z oświetlaczem IR, zasięg min 30 m o rozdzielczości min 2 Mpx | - 4 szt; |
| 5. Zasilacz awaryjny min 1000 VA | - 1 szt; |
| 6. Szafa RACK | - 1 szt. |

Potęgowo dnia 02.03.2016

PROJEKTANT
mgr inż. Sylwia Bernat
GP. III. 7342-1332/21

