

Dodatkowe uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Nawierzchnia poliuretanowa:

Nawierzchnia poliuretanowa zgodnie z projektem oraz przedmiarem, tj. nawierzchnia typu EPDM – gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo – dolna warstwa z granulatu SBR min. 7mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM barwionego w masie min. 7mm. Nawierzchnie tego typu należy wykonywać na 35mm podbudowie elastycznej typu ET.

Wymagane dokumenty - Nawierzchnia poliuretanowa:

- a) autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej dla wykonawcy z nazwą zadania z potwierdzeniem gwarancji
- c) atest higieniczny PZH nawierzchni poliuretanowej,
- f) badanie na zgodność z normą lub aprobatą techniczną
- h) karta techniczna nawierzchni poliuretanowej potwierdzona przez producenta.

2. Sztuczna trawa:

- a) typ włókna – monofil
- b) rodzaj -100% polietylen
- c) długość włókna minimum 60mm
- d) ciężar włókna (dtex) – minimum 14000
- e) Ilość włókien minimum 115.000/m²
- f) grubość włókna minimum 280 mikronów
- g) Ilość pęczków minimum 9.600/m²
- h) waga całkowita minimum 2.700g/m²

Kolor – zielony

Wymagane dokumenty: sztuczna trawa

- a) badania na zgodność z normą lub aprobatą techniczną
- b) atest higieniczny PZH nawierzchni
- c) autoryzacja producenta nawierzchni dla wykonawcy z nazwą zadania z potwierdzeniem gwarancji
- h) karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez producenta.

Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć do zatwierdzenia zastosowane materiały przed rozpoczęciem robót Inwestorowi lub inspektorowi nadzoru.

3.Ogrodzenie 2m należy wykonać zgodnie z rysunkiem przyjmując w wycenie cokół prefabrykowany.

4. Przy wypełnianiu sztucznej trawy należy zastosować granulát gumowy (nie z opon) EPDM z recyklingu.

5. Poz. 88 jest wykreślona z przedmiaru robót. Zaprojektowane boiska nie wymagają odwodnienia. Przyjęty system warstw odprowadza wodę do gruntu.