



PP = 70,00 m n.p.m.																																	
Rzędna terenu istniejącego	80,29	80,33	80,33	80,29	80,65	81,08	81,07	81,04	81,03	81,00	81,02	81,04	81,05	81,40	81,40	81,40	81,40	81,78	82,50	82,53	82,60												
Rzędna osi przewodu	78,747	78,795	78,859	78,907	79,789	80,039	80,046	80,064	80,072	80,087	80,092	80,095	80,097	80,161	80,162	80,168	80,186	80,278	80,853	81,758	82,53	82,60											
Głębokość wykopu	1,70	1,69	1,63	1,54	1,01	1,19	1,18	1,13	1,11	1,08	1,08	1,10	1,11	1,40	1,40	1,39	1,37	1,28	1,09	0,90	1,17	1,00											
Długość	Spadek 1,1%				0,3%										2,8%		55,55		3,00														
Średnica przewodu, materiał	2×219,1×4,5/315																																
Odległości	0,00	4,40	5,85	10,25	4,40	14,65	80,60	95,25	22,80	118,05	120,45	5,90	2,60	2,80	5,00	133,95	135,80	136,70	137,25	21,40	158,65	159,10	160,90	6,15	167,05	3,25	170,30	20,35	190,65	32,00	222,65	223,65	225,65
Oznaczenia	Z30	Z31	Z32	Z33	Z34	Z35	Z36	Z37	Z38																								
Sytuacja na planie																																	

TECHNIKA SANITARNA
KAZIMIERZ KURKOWSKI
85-300 Głuchów, ul. Grobliwa 15/17
 tel./fax +48-56-46-239-65
 e-mail: technika.sanitarna@neostrada.pl

Inwestor
GMINA POTĘGOWO
 ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo

Projekt
 ROZBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ
 PRZYŁĄCZENIOWEJ NIEZBĘDNEJ DO
 ODBIORU I PRZESYŁU CIEPŁA ZE ŹRÓDEŁ
 ODNAWIALNYCH (BIOGAZOWNIA)

Etap
PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Rysunek
PROFIL PODŁUŻNY SIECI
CIEPLNEJ ODC. Z30÷Z38

Branża SANITARNA	Data 03.2016	Skala 1:100 1:250
Projektant inż. Kazimierz Kurkowski nr upr. BP-RN-V/153/TO/82-83	Podpis:	
Sprawdził inż. Marek Koleccki nr upr. KUP/0135/POOS/06	Podpis:	
Opracował mgr inż. Jakub Lewandowski	Podpis:	
Nr umowy 290/2015	Nr rysunku SC-5	Revizja A