

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej dla ruchu pieszo-rowerowego Łupawa - Malczkowo
Kod CPV	45112720-8
Lokalizacja	Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 211, od końca chodnika w m. Malczkowo, do chodnika w m. Łupawa przy drodze powiatowej nr 1188G
Inwestor	Gmina Potęgowo, ul Kościuszki 5 76-230 Potęgowo
Biuro kosztorysowe	APP Jan Sontowski, Świerkowa 27, 75-644 Koszalin

Tabela przedmiaru robót

Strona 2/3

Przebudowa drogi gminnej dla ruchu pieszo-rowerowego Łupawa - Malczkowo

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty przygotowawcze		
1	01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych)	km	1,213
2	01.02.01.	Karczowanie krzaków z wywozem.(wzdłuż ogrodzenia do rozbiórki) 2*60*0,0001	ha	0,012
		razem	ha	0,012
3	02.03.01.	Wykonanie nasypów z gruntu z koryta (przerzut poprzeczny). tab.2. 184	m3	184,0
		razem	m3	184,0
4	02.03.01.	Wykonanie nasypów z wykopów na budowie, śr. odl. transportu 1 km. grunt z korytowania 392-184	m3	208,0
		razem	m3	208,0
5	02.03.01.	Wykonanie nasypów z piasku (uwzględnić cenę i dowóz piasku)	m3	28,0
6	03.01.01.	Wykonanie wykopu pod drenaż gł. 0,8 szer. 0,3	mb	180,0
7	03.01.01.	Wykonanie drenażu d=100mm z. z PCV w obsypce z piasku. (0,3*0,8)	mb	180,0
		2. Podbudowy		
8	04.01.01.	Wykonanie koryta w gruncie kat. I (humus) z przerzutem urobku na nasyp	m3	184,0
9	04.01.01.	Wykonanie koryta w gruncie kat. I (humus) z przewozem materiału na nasyp oraz wywozem nadmiaru (367m3) w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami. 759-184	m3	575,0
		razem	m3	575,0
10	04.02.01.	Warstwa odsączająca gr 20 cm. 2714+300	m2	3.014,0
		razem	m2	3.014,0
11	04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm	m2	2.714,0
12	04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 25 cm.	m2	300,0
		3. Nawierzchnie		
13	05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez fazy gr 8 cm bez fazy 2714+300	m2	3.014,0
		razem	m2	3.014,0
		4. Roboty wykończeniowe		
14	06.03.01.	Wykonanie poboczy z mieszanki gliniasto żwirowej gr 10 cm.	m2	26,0
		5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
15	07.02.01.	Słupki do znaków drogowych o śr 70 mm.	szt	2,0
16	07.02.01.	Znaki drogowe odblaskowe	szt	2,0
17	07.02.01.	Przestawienie znaku istniejącego	kpl	1,0

Tabela przedmiaru robót

Strona 3/3

Przebudowa drogi gminnej dla ruchu pieszo-rowerowego Łupawa - Malczkowo

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
18	07.06.02	Ustawienie ogrodzeń U-12a ocynkowanych u - kształtnych o wys. 1m (słupki zabetonowane w gruncie)	m	33,0
		6. Elementy ulic		
19	08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 na ławie B15 0,0575 m3/mb	mb	240,0
20	08.03.01.	Obrzeża betonowe 30x8 na ławie betonowej B15 0,04m3/mb	m	2.163,0
		7. Zieleń drogowa		
21	09.01.01.	Wykonanie trawników dywanowych z ziemi urodzajnej gr humusu min.10cm.	m2	3.780,0