

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warcimino, działki nr 8; 53; 46

ETAP II

1. **Roboty przygotowawcze** : uzupełnienie ubytków w podbudowie brukowej – zasypanie tłucznem około 30m². Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni, która będzie stanowiła podbudowę pod nową nawierzchnię.
2. **Nawierzchnia drogowa**: skropienie istniejącej podbudowy asfaltem 0,6kg/m², Wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltu gr. 7cm, skropienie asfaltem 0,4kg/m², wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm – ok. 2235m²
3. **Plac manewrowy**. Podsypka piaskowa gr.15cm, podbudowa z tłucznia gr. 20cm, skropienie podbudowy asfaltem 0,6kg/m², warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 4cm, skropienie nawierzchni asfaltem 0,4kg/m², warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm – ok. 169m²
4. **Zjazdy**. Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego, grubości 25cm – ok. 237m²
5. **Pobocza**. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, grubość 25cm- ok. 1290m²