

ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt : ZAGOSPODAROWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO POPRZEC ZAGOSPODAROWANIE PARKU W SKÓROWIE

Adres : Dz. nr 80/60,80/61 obr.Skórowo Stare gm. Potęgowo

PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 11.10.2017

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1 Roboty budowlane			
Kod CPV : 45112711-2			
1.1 Roboty przygotowawcze			
1	KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wywiezienie śmieci z "dzikich wysypisk" przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym	10,000	m3
2	KNR 404-1101-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km : - samochodem ciężarowym(krotność 6)	10,000	m3
3	KNR 201-0109-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia: średniej gęstości	0,220	ha
		$(1634.52 + 570.0) / 10000 =$	<u>0,220</u>
		Razem =	0,220 ha
4	KNR 221-0111-09-00 Norma scalona Ścinanie drzew o średnicy pnia : 65cm+ dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia ponad 65 cm(krotność 33,4).	1,000	szt
5	kal.ind Pocięcie drzew z obcięciem gałęzi i odrostów i wywiezienie na wskazane miejsce	3,000	kpl
6	kal.ind. Oczyszczenie z mchu i porostów cokołu otaczającego grobowiec, zasypianie dołu i wyrownanie terenu	1,000	kpl
7	KNR 201-0111-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem	2 204,520	m2
		$1634.52 + 570.0 =$	<u>2 204,520</u>
		Razem =	2 204,520 m2
1.2 Ścieżki spacerowe			
8	KNR 221-0112-02-00 MBGPIK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie : zadrzewionym w wygrabieniem	686,000	m2

ROBOTY BUDOWLANE

1. Roboty budowlane
1.2. Ścieżki spacerowe

Data: 11.10.2017

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
9	KNR 201-0109-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia: średniej gęstości	0,069	ha
		$686.0 / 10000 =$	<u>0,069</u>
		Razem =	0,069 ha
10	KNR 201-0111-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem	686,000	m2
11	KNR 231-0103-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntem rodzimym nawierzchni ścieżek(analogia)	686,000	m2
12	KSNR 001-0106-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96] Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharki z przemieszczaniem na odległość do 40 m - grubość warstwy do 15 cm	701,000	m2
13	KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III	105,150	m3
		$701.0 * 0.15 =$	<u>105,150</u>
		Razem =	105,150 m3
14	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	701,000	m2
15	KNR 231-0202-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnie żwirowe na chodnikach, z rozścieleniem ręcznym, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 5 cm	701,000	m2
16	KNR 231-0202-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnie żwirowe na chodnikach, z rozścieleniem ręcznym, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 5 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm(krotność 10)	701,000	m2
1.3 Elementy małej architektury			
17	KNR 201-0312-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,4 m: grunt kat. III	36,000	szt

ROBOTY BUDOWLANE

1. Roboty budowlane
1.3. Elementy malej architektury

Data: 11.10.2017

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
18	KNR 201-0312-10-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m: grunt kat. III	8,000	szt
19	KNR 221-0601-05-00 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Fundamenty pod ławki, kosze i tablice wykonane : z betonu żwirowego	2,016	m ³
		$0.3 * 0.6 * 0.8 * 8 + 0.2 * 0.2 * 0.6 * 36 =$	<u>2,016</u>
		Razem =	<u>2,016 m³</u>
20	KNR 221-0607-02-00 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ławki parkowe z prefabrykatów żeliwnych : obudowa drewniana siedzeniowa	9,000	m
		$1.5 * 6 =$	<u>9,000</u>
		Razem =	<u>9,000 m</u>
21	kal.ind. Kosze na śmieci mocowane do podłoża(analogia)	4,000	szt
22	kal.ind. Dostawa i montaż tablicy informacyjnej wraz z projektem i napisami treści informacyjnej	2,000	kpl
23	kal.ind. Dostawa i montaż tablicy informacyjnej przy grobowcu wraz z projektem i napisami treści informacyjnej	1,000	kpl
24	kal.ind. Strzałka kierunkowa	3,000	szt