

Modernizacja budynku mieszkalnego nr 3 w Radosławiu

Identyfikator kosztorysu: RADOSŁAW BUD. KOM. KOBIELA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2014-05-26 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty remontowe ogólnobudowlane		
1.1	Remont pokrycia dachu, konstrukcji dachowej i kominów		
1	KNR 4-04 507-3 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek dachówka zakładkowa i marsylska 9,7*6,8*2	m2	131,92
2	KNR 4-01 430-5 Rozbiórki elementów więźb dachowych ołacenie dachu odstęp łąt ponad 24cm 9,7*6,8*2	m2 połaci	131,92
3	KNR 4-01 430-6 Rozbiórki elementów więźb dachowych więźby dachowe proste 9,7*6,8*2	m2 połaci	131,92
4	KNR 2-02 406-1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej murlaty o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 10,0*0,12*0,12*2	m3	0,29
5	KNR 2-02 406-6 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej ramy górne i płatwie o dł.ponad 3 m i przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2 9,0*0,18*0,14*2+ 4,3*0,16*0,08*4	m3	0,67
6	KNR 2-02 407-2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej podwaliny o dł.ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2 9,0*0,14*0,14*2	m3	0,35
7	KNR 2-02 407-6 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej słupy o dł.ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2 2,40*0,18*0,14*6	m3	0,36
8	KNR 2-02 408-1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej miecze i zastrzały o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 1,2*0,14*0,12*8	m3	0,16
9	KNR 2-02 408-2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej kleszcze o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 2,0*9*0,16*0,08	m3	0,23
10	KNR 4-01 348-3 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły (wędzarnia z cegły) 4,0*1,7	m2	6,80
11	KNR 4-01 350-1 Rozebranie kominów wolno stojących nad dachem 1,0*0,4*2,0	m3	0,80
12	KNR 2-02 122-1 Kominy wolno stojące w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekr.przewodu 1/2x1/2 cegły - z cegły klinkierowej nad dachem 1,0*0,4*2	m3	0,80
13	KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 517-1 Pokrycie dachów nieodeskowanych blachą dachówkową z przykręceniem wkrętami do łąt ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 10,3*6,8*2	m2	140,08
14	KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 517-2 Pokrycie dachów nieodeskowanych blachą dachówkową z przykręceniem wkrętami do łąt impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m2	140,08

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
15	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 535-4 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekana dachówką na łatach powierzchnia dachu ponad 100 m2 10,3*6,8*2	m2	140,08
16	KNNR 2 508-2 Pokrycie dachu i obróbki blacharskie - gąsiory	m	10,30
17	KNNR 2 508-3 Pokrycie dachu i obróbki blacharskie - blachy okapowe 10,3*2	m	20,60
18	KNNR 2 508-4 Pokrycie dachu i obróbki blacharskie - wiatrownice boczne 6,8*4	m	27,20
19	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - kołnierze murów i kominów 3,2*0,35	m2	1,12
20	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 529-1 Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej- rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm	m	12,00
21	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 522-2 Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej ipowlekanej - rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm 10,3*2	m	20,60
1.2	Izolacja cieplna i remont stropu		
22	KNR 4-01 429-1 Rozbiórki elementów stropów drewnianych polep 8,1*9,0	m2	72,90
23	KNR 4-01 429-2 Rozbiórki elementów stropów drewnianych zasypek	m2	72,90
24	KNR 4-01 408-2 Wzmocnienie drewnianych belek stropowych jednostronnie 8,1*5	m	40,50
25	KNR 4-01 408-3 Wzmocnienie drewnianych belek stropowych dwustronnie 8,1*4	m	32,40
26	KNNR 2 604-2 Izolacja z foli przymocowanej do konstrukcji drewnianej 8,1*9,0- 9,0*0,2*9	m2	56,70
27	KNR 2-02 613-6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - wełna mineralna poddaszowa gr 15 cm 8,1*9,0- 9,0*0,2*9	m2	56,70
28	KNR 2-22 601-6 [R=0,955] Rodzaj obicia (1-stronnie) podłoga na belkach stropowych strych płyty wiórowe OSB gr 18mm 8,1*9,0	m2	72,90
1.3	Docieplenie elewacji i remont ścian - ściany szczytowe		
29	KNR 0-23 (IGM - na prawach norm zakładowych) 2611-1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 3,7*8,65/2*2 9,7*3,6+8,65*3,6	m2	98,07
30	KNR 0-23 (IGM - na prawach norm zakładowych) 2611-2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT jednokrotne	m2	98,07

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
31	KNR 0-23 (IGM - na prawach norm zakładowych) 2611-4 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża - system ATLAS STOPTER	m2	98,07
32	KNR 0-23 (IGM - na prawach norm zakładowych) 2614-2 Dopieplenie ścian z cegły styropianem gr 10 cm z wykonaniem wypraw cienkowarstwowych	m2	98,07
33	KNR 0-23 (IGM - na prawach norm zakładowych) 2614-11 Zamocowanie listwy cokołowej	m	18,35
	8,65+9,7	18,35	
34	KNR 0-23 (IGM - na prawach norm zakładowych) 2614-10 Ochrona narożników wypukłych z kątownikiem metalowym	m	32,50
	4,5*2+4,7*5	32,50	
35	KNR 2-02 1604-1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m- ściana szczytowa	m2	43,00
	8,6*5,0	43,00	
36	KNR 4-01 308-1 Naprawa uszkodzonych w murze cegieł do 1 szt	szt	9,00
37	KNR 4-01 308-3 Naprawa uszkodzonych w murze cegieł do 5 szt	szt	5,00
38	KNR 4-01 307-1 Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głęb. pęknięć 1/2 cegły	m pęknięcia	4,50
39	KNR 4-01 321-1 Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników stalowych do 1.5 - zewnętrzne	szt	2,00
40	KNR 2 107-6 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - wieńców (ściany szczytowe)	m3 betonu	1,36
	6,8*0,25*0,2*4	1,36	
41	KNR 2 104-1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy do 14 mm - wieńce	t	0,10
42	KNR 2 101-5 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych wieńców	m2	13,60
	6,8*0,25*8	13,60	
1.4	Elewacja - malowanie		
43	KNR 3 607-3 Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie, z przetarciem tynków, z przygotowaniem powierzchni	m2	50,92
	8,65*3,7/2	16,00	
	9,7*3,6	34,92	
		50,92	

----- Koniec wydruku -----