
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt	Kanalizacja deszczowa w ul. Darżyńskiej w Potęgowie
Budowa	Potęgowo, ul. Darżyńska, gm. Potęgowo działki nr: 64/5, 64/25, 97, 111, 219, 270/9
Inwestor	Gmina Potęgowo ul. Kościuszki 5 76-230 Potęgowo
Biuro kosztorysowe	Zakład Budownictwa Ogólnego mgr inż. Michał Fijałkowski

Koszty zakupu

Sporządził mgr inż. Bartosz Dębski

Bytów Październik 2013

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Kanalizacja deszczowa w ul. Darżyńskiej w Potęgowie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			KANALIZACJA DESZCZOWA - POTĘGOWO, UL. DARŻYŃSKA		
			1. Roboty ziemne. Roboty w zakresie kopania rowów.		
1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,553
2	KNR 2-01 0206/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km	m3	1.391,000
3	KNR 2-01 0301/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	155,000
4	KNNR 1 0313/01		Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m	m2	965,700
5	KNR-W 2-18 0901/01		Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m	kpl	9,000
6	KNR-W 2-18 0901/06		Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m	kpl	9,000
7	KNR 2-01 0236/01		Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi	m3	1.546,000
8	KNR 2-01 0230/01		Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	1.391,000
9	KNR 2-01 0320/02		Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m3	155,000
			2. Montaż rurociągów kanalizacji deszczowej. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.		
10	KNNR 4 1411/02		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm	m3	78,720
11	KNNR 4 1308/02		Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk	m	100,500
12	KNNR 4 1308/03		Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk	m	64,000
13	KNNR 4 1308/04		Kanały z rur PCW o średnicy 250mm łączone na wcisk	m	165,000
14	KNNR 4 1308/05		Kanały z rur PCW o średnicy 315mm łączone na wcisk	m	224,000
15	KNNR 4 1610/02		Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200mm z rur kamionkowych lub PCV	odcinek	4,000
16	KNNR 4 1610/03		Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 250mm z rur kamionkowych lub PCV	odcinek	6,000
17	KNNR 4 1610/04		Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 300mm z rur kamionkowych lub PCV	odcinek	6,000
18	KNNR 4 1411/04		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25cm-obsypka	m3	250,180
			3. Montaż studzienek. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.		
19	KNNR 4 1417/02		Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315-425mm z zamknięciem rurą teleskopową	szt	16,000
20	KNNR 4 1424/02		Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	29,000
21	KNR 2-31 1406/03		Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	10,000

Kanalizacja deszczowa w ul. Darżyńskiej w Potęgowie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-31 1406/04		Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	2,000

Kanalizacja deszczowa w ul. Darżyńskiej w Potęgowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	64,827		
2	Betoniarze gr.III	r-g	32,466		
3	Robotnicy gr.I	r-g	1.076,740		
4	Robotnicy gr.II	r-g	15,559		
5	Robotnicy	r-g	2.044,488		
	Razem		3.234,080		

Kanalizacja deszczowa w ul. Darżyńskiej w Potęgowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane nasyczone kl.III gr.50-63mm	m3	1,014		
2	Beton zwykły	m3	2,316		
3	Cement portlandzki 25 z dodatkami	kg	203,000		
4	Cement portlandzki 35	t	0,134		
5	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,256		
6	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 25-45mm	m3	0,540		
7	Drewno na stemple (korowane, nasyczone)	m3	0,869		
8	Drewno na stemple budowlane 12-14cm	m3	1,080		
9	Drewno na stemple budowlane 16-18cm	m3	0,090		
10	Drut stalowy miękki 5mm	kg	72,000		
11	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,356		
12	Kinety PE	szt	16,000		
13	Klamry ciesielskie typ U	kg	115,884		
14	Koryto przelewowe drewniane	kpl	0,180		
15	Krawędziaki iglaste nasyczone kl.II 16x16cm	m3	0,180		
16	Nadstawka betonowa d=500mm dł.1m	szt	29,000		
17	Osadniki betonowe d=500mm	szt	29,000		
18	Pale szalunkowe stalowe	t	0,657		
19	Piasek do betonów	m3	0,580		
20	Piasek	m3	0,234		
21	Pierścienie odciążające żelbetowe 500mm	szt	29,000		
22	Pierścienie utrzymujące wpust 500mm	szt	29,000		
23	Pospółka	m3	404,458		
24	Rura teleskopowa	szt	16,000		
25	Rury karbowane WAVIN śr.315mm dł.3000mm	szt	16,800		
26	Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm	m	24,000		
27	Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=200mm	m	65,280		
28	Rury z PCW kanalizacyjne, kielichowe 160mm z uszczelką klasy N lub S	m	102,510		
29	Rury z PCW kanalizacyjne, kielichowe 250mm z uszczelką klasy N lub S	m	168,300		
30	Rury z PCW kanalizacyjne, kielichowe 315mm z uszczelką klasy N lub S	m	228,480		
31	Słupki drewniane iglaste niekorowane 7cm	m3	0,061		
32	Uszczelki gumowe płaskie 200mm	szt	4,000		
33	Uszczelki gumowe płaskie 250mm	szt	6,000		
34	Uszczelki gumowe płaskie 300mm	szt	6,000		
35	Uszczelki	szt	32,000		
36	Właz kanałowy żeliwny ciężki	szt	16,000		
37	Woda	m3	46,559		
38	Wpust żeliwny uliczny ściekowy 650x450mm	szt	29,000		
39	Zwężka 425	szt	16,000		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Kanalizacja deszczowa w ul. Darżyńskiej w Potęgowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Koparka gąsienicowa 0,40m3 (1)	m-g	104,881		
2	Samochód dostawczy	m-g	0,830		
3	Samochód samowyładowczy do 5t (1)	m-g	333,126		
4	Samochód skrzyniowy (1)	m-g	60,734		
5	Samochód skrzyniowy	m-g	31,946		
6	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1)	m-g	18,779		
7	Ubijak spalinowy 200kg	m-g	108,838		
8	Zagęszczarka wibracyjna	m-g	223,512		
	Razem		882,645		